

Стройка: Капитальный ремонт квартиры № 2 двухквартирного жилого дома по адресу: пос. Молоково, ул. Первомайская, д. 25


ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1

Капитальный ремонт квартиры № 2 двухквартирного жилого дома по адресу: пос. Молоково, ул. Первомайская, д. 25

Сметная стоимость 484,81 тыс. руб.

Составлен(а) в ценах по состоянию на 1.05.2010 г.

№ п/п	Номера сметных расчетов (смет), Обоснование	Наименование работ	Сметная стоимость, тыс.руб.					
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	лок. Смета 1	Капитальный ремонт квартиры № 2 двухквартирного жилого дома по адресу: пос. Молоково, ул. Первомайская, д. 25	393,83				393,83	
		Итого:	393,83				393,83	
	Постановление № 17 от 13.09.03г.	Затраты на технадзор 1,1%				4,33	4,33	
		Итого:	393,83			4,33	398,16	
	МДС 81-35.2004	Непредвиденные работы и затраты (%=2)	7,88			0,09	7,96	
		Итого:	401,71			4,42	406,13	
		НДС 18%	72,31			0,80	73,10	
		Итого:	474,01			5,21	479,23	
	Договор	Предоставление сметной документации (НДС не облагается)				5,584	5,584	
		Итого Для Документов	474,01			10,80	484,81	



Составил *[Signature]* (гл. спец. ТРЦС Вязовченко Е. П.)
 Проверил *[Signature]* (нач. ГУ ТРЦС Соболева А.А.)

18.05.10

Стройка: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Объект: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЛОКОВО

Локальный сметный расчет № 1

Капитальный ремонт квартиры № 2 двухквартирного жилого дома по адресу: пос. Молоково, ул. Первомайская, д. 25

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость: **464.719** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.875** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **80.067** тыс. руб.

Составлена в текущих ценах на 03.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения		Количество		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1.	E53-1-1	Разборка обшивки: неоштукатуренной (наружная)	100 м2		0.4785	1 169.59	560	
1.1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.45	0.215325	147.820	32	
1.2.	3000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	12.3	5.88555	79.880	470	
1.3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.45	0.215325	415.71	90	
			(1)			147.82	32	
1.4.	c999-9900	Строительный мусор	т	0.94	0.44979			
		Накладные расходы				86%	432	
		Сметная прибыль				70%	351	
		Всего с НР и СП					1 343	
2.	E53-1-8	Разборка стен брусчатых: неоштукатуренных	100 м2		0.4785	9 181.59	4 393	
2.1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.37	2.091045	147.820	309	
2.2.	3000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	92.2	44.1177	79.880	3 524	
2.3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	4.37	2.091045	415.71	869	
			(1)			147.82	309	
2.4.	c999-9900	Строительный мусор	т	10.26	4.90941			
		Накладные расходы				86%	3 296	
		Сметная прибыль				70%	2 683	
		Всего с НР и СП					10 372	
3.	E63-10-1	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок	100 м2		0.4785	694.53	332	
3.1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.2	0.0957	110.160	11	
3.2.	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	7.31	3.497835	91.580	320	
3.3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2	0.0957	125.42	12	
			(1)			110.16	11	
		Накладные расходы				77%	255	

